

F様 ウッドデッキ設置

- 期間 5日
- 費用 60万円

- 要望・目的
- リフォームポイント

子供が裸足で遊べるスペースがほしい。フェンスは欲しいが採光とプライバシーの両立を考えてほしい  
 花壇と土止めブロックがあり傾斜がある立地に施工するため、伸縮やグラツキの恐れがある木材の束は使用せず頑丈で高さの調節が容易な傾斜対応の鋼製束を採用しました。  
 流行りの人工木のデッキ材は夏場は熱くて裸足では利用できないのでニュージーランド産のバルカンウッドという高温で乾燥させた丈夫な天然木のデッキ材を使用。  
 リビングの前ということと、奥行きが2m程度しかないので木材で囲うフェンスだと圧迫感があるので、柱と手摺以外をポリカーボネートにしました。  
 視界はしっかり遮り、太陽光は緩やかに差し込みます。  
 天然目ならではの優しい手触りと自然な風合いにご満足いただいております。

Before



After

